黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二工程

招标工程量清单

招 标 人：河南县自然资源和住房城乡建设局(盖章)

2026年09月24日

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

标段名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：　郝志芳　(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：　常青　(签字及盖章)

编 制 单 位：　青海驰创工程管理有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　冯旺霞　(签字或盖章)

招 标 人：　河南县自然资源和住房城乡建设局　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　斗格加　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年09月24日

黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二工程

招标工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026年 9 月23 日

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：FWJZ-2026-26001；TYAZ-2026-26001；YLLH-2026-26001；SZCC-2026-26001

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

招标工程量清单

编　制　人：郝志芳　　（造价工程师及签字及盖章）

审　核　人：常青　　（签字及盖章）

编制单位：青海驰创工程管理有限公司　　（盖章）

法定代表人或其授权人：冯旺霞　　（签字或盖章）

招　标　人：河南县自然资源和住房城乡建设局　　（盖章）

法定代表人或其授权人：斗格加　　（签字或盖章）

编制时间：2026.9.23

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

一、 工程概况

1.项目名称: 黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

2.建设地点:黄南州河南县

3.主要建设内容及规模：新建一座8000 立方米/日水处理厂，并配套相关附属设施，其中：门卫及管理用房115.8m2,泵房118.78平m2/地下98.56m2,钢结构净水处理车间1573.27，新建清水池2座，每座清水池容量为1000立方，地下一层，框架结构,地下清水池深度-4.20m。外墙为300 厚钢筋混凝土墙,砖砌围墙305米，铁艺大门2座，混凝土路面1900m2，以及工艺设备、工艺管道、阀门管件及仪器仪表安装等。

二、编制范围

本招标控制价依据施工图纸范围内土建、安装工程。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB 50500-2024、配套工程量计算标准。

2.青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2026)、青海省通用安装工程消耗量定额(2026)、《青海省通用安装工程计价定额》（2026）、青海省费用计算规则及现行造价政策文件。

3.本工程施工图纸、设计说明、图纸答疑纪要；国家现行规范、图集。

4.人工费标准：执行青建工[2024]388 人工费调整文件，考虑同仁地区人工费高原降效调整系数。

5.河南县2026年第四期工程造价信息，指导价中没有的材料采用市场价。

6.机械费标准：考虑河南乡地区机械费高原降效调整系数。

7.安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）按《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工[2022]222 号文；

8. 增值税按一般计税9%计取，价税分离模式组价。《青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》的通知青建[2019]116 号。

四、本清单中需要说明的事项

1.分部分项工程最清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，除设计修改说明外，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明(含答复)等不一致为由提出索赔，在疑期间提出，否则招标人不子承认及调整。

2.大型机械进出场费用，属于本整体工程项目统一考虑的大型机械进退场费用，涵盖项目实施全过程机械调运相关支出，结算按合同约定执行。

五、其他有关说明：

1.工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。

2.投标人应到现场勘探，在报价时结合施工图纸充分考虑各种施工可能出现的风险因素综合报价。措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，一切风险由投标单位自行承担。

3.投标人对工程量清单(包括工程量、项目特征是否漏项)进行复核。对招标清单与图纸及现场的实际不符之处应于招标文件规定的疑问提交截止日期前提出答疑，由招标人落实后统一修改。中标后如果对招标清单的错误及漏项提出任何费用增加，招标人将不予认可，投标人必须按照图纸设计完成施工内容，投标人应充分考虑施工现场边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。

4.清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等。清单描述与图纸不符之处，以图纸为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目汇总表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	净水处理车间		100000	
2	水处理设备及智能化			
3	门卫及管理房			
4	泵房			
5	1#清水池			
6	2#清水池			
7	室外工程			
合 计			100000	

单项工程汇总表

单项工程名称：净水处理车间　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	房屋建筑与装饰工程			
2	给排水			
3	消防工程			
4	采暖与通风			
5	电气工程			
6	火灾报警系统			
7	弱电智能化			
8	工艺管道部分			
合 计				

单位工程汇总表

单位工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见设计 2.挖土深度:4.0米以内 3.弃土运距:投标人自行考虑	m3	754.23			
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见设计 2.挖土深度:3.0米 3.弃土运距:投标人自行考虑	m3	870.08			
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1328.83			
4	010103001001	平整场地	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告	m2	1573.27			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	295.48			
A.4		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:水泥砂浆防潮层	m3	55.85			
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:240mm外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	45.15			
8	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:240mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	220.49			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	39.62			
10	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	25.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.07			
12	010502003001	筏形基础（水池池底及集水坑）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，P10	m3	111.24			
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，P10	m3	10.64			
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	88.54			
15	010502010002	钢筋混凝土墙（弧形）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	38.61			
16	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	32.12			
17	010502013001	实心楼板（水池池盖）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	35.94			
18	010502019001	其他板	1.板名称:检修口栏板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	6.5			
19	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	22.1			
20	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	31.44			
21	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.04			
22	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:柱脚素混凝土保护层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	2.25			
23	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称:柱脚素混凝土包裹 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40	m3	0.38			
24	010502027001	地沟	1.沟截面净空尺寸:500*400 2.做法:详见设计	m	47.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010502027002	电缆沟	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.沟截面尺寸:800*600 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C20混凝土压顶 5.其他:含土方开挖、回填、模板、电缆支架等全部内容。	m	29.5			
26	010502029001	散水	1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5% 4.详见：青19J2-页12-散1	m2	155.69			
27	010502030001	地坪	1.地坪厚度:250mm混凝土地面，内配双层双向10@150钢筋网 2.混凝土强度等级:C25	m2	1370.65			
28	010502031001	坡道	1、50厚C20细石混凝土面层，随抹成粗麻面 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100(150)厚C20混凝土 4、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5、素土碾压(坡度按工程设计) 6、详见：青19J2-页9-坡4	m2	13.41			
29	010502032001	台阶	1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚级配砂石垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压 4.详见：青19J2-页7-台1	m2	20.73			
30	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	34.3			
31	010505002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	69			
32	010505002002	基础模板	1.筏板基础（水池池底）	m2	53.45			
33	010505002003	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	48.16			
34	010505003001	基础联系梁模板	1.梁截面形状:矩形	m2	212.93			
35	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	79.34			
36	010505005001	墙面模板	1.水池池壁模板（考虑止水螺杆）	m2	612.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010505005002	墙面模板（弧形）	1.水池池壁模板（考虑止水螺杆）	m2	263.35			
38	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.支撑高度:3.3米	m2	87.92			
39	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.支撑高度:3.5米	m2	33.79			
40	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	240.47			
41	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	393.44			
42	010505013001	过梁模板	1.过梁模板	m2	24.63			
43	010505014001	零星现浇构件模板	1.散水模板	m2	30.72			
44	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件类型:小型构件模板	m2	18			
45	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.沟类型:矩形地沟	m2	76.16			
46	010505018001	台阶模板	1.模板部位:台阶	m2	20.73			
47	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	2.662			
48	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	11.618			
49	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋20~25以内，含机械连接	t	4.452			
50	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	2.269			
51	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	2.273			
52	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋20~25以内，含机械连接	t	0.755			
53	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.439			
54	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	13.587			
55	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	1.044			
56	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	1.359			
57	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	3.411			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.砌体加固筋	t	0.343			
59	010506024001	螺栓	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M20	套	701			
60	010506025001	预埋铁件	1.螺栓种类:预埋螺栓 2.规格:详见设计	t	0.48			
A.6		金属结构工程						
61	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:异形H型钢 2.钢材品种、规格:Q235 3.除锈等级:喷砂除锈 Sa2.5级 4.防锈:环氧富锌底涂料 2遍、环氧云铁中间涂料2遍、防腐蚀保护层最小厚度应不小于160微米 5.防火:详见设计 6.其他:含制作及安装，除锈、刷防锈漆、涂刷防火涂料。	t	26.186			
62	010604001001	钢梁	1.梁类型:异形H型钢 2.钢材品种、规格:Q235 3.除锈等级:喷砂除锈 Sa2.5级 4.防锈:环氧富锌底涂料 2遍、环氧云铁中间涂料2遍、防腐蚀保护层最小厚度应不小于160微米 5.防腐:详见设计 6.其他:含制作及安装，除锈、刷防锈漆、涂刷防火涂料。	t	25.107			
63	010604001002	钢梁	1.梁类型:雨棚梁 2.钢材品种、规格:Q235 3.除锈等级:喷砂除锈 Sa2.5级 4.防锈:环氧富锌底涂料 2遍、环氧云铁中间涂料2遍、防腐蚀保护层最小厚度应不小于160微米 5.防火:详见设计 6.其他:含制作及安装，除锈、刷防锈漆、涂刷防火涂料。	t	0.657			
64	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:彩钢夹心板 2.钢板厚度、复合板厚度:120mm厚彩钢夹芯竖向排板(岩棉板保温层)灰色，贴1.8mm厚热塑性聚烯烃防水卷材，详见设计	m2	1179.5			
65	010605002002	钢板墙板	1.钢材品种、规格:女儿墙内侧面封妆 2.钢板厚度、复合板厚度:0.6mm厚彩钢板	m2	329.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	010605003001	钢屋面板	1.型材品种、规格:150厚彩钢夹芯屋面板(岩棉板保温层)蓝色，贴1.8mm厚热塑性聚烯烃防水卷材，详见设计	m2	1482.38			
67	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:撑杆、拉条等 2.除锈等级:喷砂除锈 Sa2.5级 3.防锈:环氧富锌底涂料 2遍、环氧云铁中间涂料2遍、防腐蚀保护层最小厚度应不小于160微米 4.防火:详见设计 5.其他:含制作及安装，除锈、刷防锈漆、涂刷防火涂料	t	1.777			
68	010607002002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:柱间支撑、水平支撑 2.除锈等级:喷砂除锈 Sa2.5级 3.防锈:环氧富锌底涂料 2遍、环氧云铁中间涂料2遍、防腐蚀保护层最小厚度应不小于160微米 4.防火:详见设计 5.其他:含制作及安装，除锈、刷防锈漆、涂刷防火涂料	t	5.922			
69	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:冷弯C型钢 2.构件类型:墙面檩条、屋面檩条、门柱、窗柱、门梁、窗梁 3.除锈等级:喷砂除锈 Sa2.5级 4.防锈:环氧富锌底涂料 2遍、环氧云铁中间涂料2遍、防腐蚀保护层最小厚度应不小于160微米 5.防火:详见设计 6.其他:含制作及安装，除锈、刷防锈漆、涂刷防火涂料	t	30.813			
70	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格:型钢、钢板 2.钢梯形式:踏步式 3.防火要求:详见设计	t	0.506			
71	010607006002	钢梯	1.钢材品种、规格:型钢、钢板 2.钢梯形式:爬式 3.防火要求:详见设计	t	0.168			
72	010607009001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm厚钢板天沟，内刷防腐涂料	t	4.044			
A.8		门窗工程						
73	010802001001	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质:70系列铝合金断桥门斗 2.玻璃品种、厚度:详见设计	m2	97.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010802004001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.门框或扇外围尺寸:1500*2400 3.门框、扇材质:三防门	m2	7.2			
75	010802004002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1530 2.门框或扇外围尺寸:1500*3000 3.门框、扇材质:三防门	m2	9			
76	010802004003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1830 2.门框或扇外围尺寸:1800*3000 3.门框、扇材质:三防门	m2	5.4			
77	010802004004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1124 2.门框或扇外围尺寸:1100*2400 3.门框、扇材质:钢制甲级防火门（带闭门器、顺序器）耐火极限1.50h,不燃性(由专业厂家制作安装)	m2	15.84			
78	010802004005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1524 2.门框或扇外围尺寸:1500*2400 3.门框、扇材质:钢制甲级防火门（带闭门器、顺序器）耐火极限1.50h,不燃性(由专业厂家制作安装)	m2	7.2			
79	010804003001	全钢板大门	1.门代号及洞口尺寸:M3030 2.门框或扇外围尺寸:3000*3000 3.门框、扇材质:压型钢板大门(120厚岩棉板保温板)	m2	18			
80	010804003002	全钢板大门	1.门代号及洞口尺寸:M3636 2.门框或扇外围尺寸:3600*3600 3.门框、扇材质:压型钢板大门(120厚岩棉板保温板)	m2	25.92			
A.9		屋面及防水工程						
81	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔法	m2	423.21			
82	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	423.21			
83	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	221.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	010903003001	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:20mm厚防水砂浆	m2	463.82			
85	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔法	m2	350.58			
86	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:20mm厚水泥砂浆保护层+2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	350.58			
87	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20mm厚防水砂浆	m2	192.37			
88	010905003001	止水带	1.止水带材料种类:钢板止水带	m	138.07			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
89	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚岩棉板保温层一体板	m2	221.54			
90	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:水池外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚BS改性防火保温板	m2	423.21			
91	011003001001	隔离层防腐	1.隔离层部位:混凝土基础 2.隔离层材料品种:沥青冷底子油两边,沥青胶泥涂层,厚度≥300μm	m2	239.12			
92	011003001002	隔离层防腐	1.隔离层部位:水池外墙 2.隔离层材料品种:沥青冷底子油两边,沥青胶泥涂层,厚度≥300μm	m2	657.55			
93	011003001003	隔离层防腐	1.隔离层部位:混凝土 2.隔离层材料品种:沥青冷底子油两边,沥青胶泥涂层,厚度≥300μm	m2	79.34			
A.11		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实 9.详见：青19J2-页45-地7	m2	1303.2			
95	011102003001	块料楼地面	1.铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5厚合成高分子涂膜防层，四周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6.60厚C20混凝土层 7.素土夯实 8.详见：青19J2-页53-地30	m2	67.45			
96	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆	m	304.46			
97	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线	m	44.38			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
98	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚防水砂浆	m2	221.54			
99	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.刷(喷)内墙涂料 2.2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 3.10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 4.墙面先用水湿润，除去浮灰杂物5.墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5.详见：青19J2-页123-内12	m2	221.54			
100	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:240厚砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆	m2	219.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.刷(喷)内墙涂料 2.2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 3.10厚粉剧石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 4.墙面先用水湿润，除去浮灰杂物5.墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5.详见：青19J2-页123-内12	m2	1726.62			
102	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.刷无光油漆或乳胶漆 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.详见：青19J2-页162-裙5	m2	365.9			
A.15		其他装饰工程						
103	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.详见：青19J9-页43	m	71.99			
104	011506001001	装饰板雨篷	1.材料品种:150厚彩钢夹芯屋面板(岩棉板保温层)蓝色，详见设计	m2	41.04			
		补充分部						
105	01B001	挑檐	1.构件名称:女儿墙方钢挑檐 2.钢材品种、规格:型钢，外喷油漆，详见设计	m	219.5			
106	01B002	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1200*1000mm 3.做法:详见设计	个	2			
107	01B003	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1200*1700mm 3.做法:详见设计	个	2			
108	01B004	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:2500*1000mm 3.做法:详见设计	个	1			
109	01B005	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1200*1700 3.做法:详见设计	个	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产措施费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601010001	冬雨季施工增加费			
8	011601014001	已完工程及设备保护费			
12	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
13	011601012001	特殊地区施工增加			
9	011601001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10	011601002001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	100000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计		100000			-

暂列金额明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	设备基础	100000		100000					
合　计		100000		100000					-

计日工表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
1	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:PVC-U排水管 4.型号、规格:De160 5.连接方式:粘接 6.其他:含混凝土水簸箕4个	m	66.5			
2	031003014001	雨水斗	1.型号、规格:87型雨水斗 2.安装方式:详见:09S302-10	个	9			
3	031301003001	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN400	个	6			
4	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈：手工除轻锈 4.刷油：防锈漆两道、调和漆两道	kg	26.16			
		给排水						
5	031301003002	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN400	个	1			
6	031301003003	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN350	个	2			
7	031301003004	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN100	个	7			
8	031301003005	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN65	个	1			
9	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯PVC-U排水管 4.规格,型号:dn110 5.连接形式:承插粘接	m	19.08			
10	031003014002	给、排水附件	1.材质:PVC-U地漏 2.型号、规格:DN100	个	2			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防工程						
1	030910001001	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC4	具	12			
2	030910001002	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC5	具	4			
3	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计做水压试验、水冲洗	m	56.7			
4	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计做水压试验、水冲洗	m	39.5			
5	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内明挂 2.型号、规格:轻便消防水龙柜，详见:15S202-52	套	4			
6	031002001001	金属阀门	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
7	031002001002	金属阀门	1.类型:螺纹闸阀 2.规格、压力等级:DN40,PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
8	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈：手工除轻锈 4.刷油：防锈漆两道、调和漆两道	kg	23.14			
9	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试	点	4			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001002	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：消防工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风						
1	030108001001	风机	1.名称:墙式通风器P-1-01、02 2.型号:DFBZ-4.0 3.规格:风量:3400m3/h 全压:93Pa功率:0.12kw,转速:1450r/m,噪声:66dB(A),外形尺寸:410(D)x240(L) 4.质量:37kg	台	2			
2	030108001002	风机	1.名称:墙式通风器P-1-03 2.型号:DFBZ-2.5 3.规格:风量:450m3/h 全压:50Pa 功率:0.025kw,转速:1450r/m 噪声:52dB(A),外形尺寸:260(D)x240(L) 4.质量:14kg	台	1			
3	030108001003	风机	1.名称:墙式通风器P-1-04 2.型号:DFBZ-4.0 3.规格:风量:3400m3/h 全压:93Pa功率:0.12kw,转速:1450r/m,噪声:66dB(A),外形尺寸:410(D)x240(L) 4.质量:37kg	台	1			
4	030108001004	风机	1.名称:墙式通风器P-1-05 2.型号:DFBZ-4.0 3.规格:风量:4150m3/h 全压:90Pa功率:0.18kw,转速:1450r/m,噪声:67dB(A),外形尺寸:410(D)x240(L) 4.质量:40kg	台	1			
5	030108001005	风机	1.名称:墙式通风器P-1-06~15 2.型号:DFBZ-4.0 3.规格:风量:3800m3/h 全压:72Pa功率:0.12kw,转速:1450r/m,噪声:65dB(A),外形尺寸:410(D)x240(L) 4.质量:37kg	台	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030108001006	风机	1.名称:墙式通风器P-1-16~17 2.型号:DFBZ-2.5 3.规格:风量:1250m3/h 全压:32Pa功率:0.04kw,转速:1450r/m,噪声:52dB(A),外形尺寸:260(D)x240(L) 4.质量:14kg	台	2			
7	030108001007	风机	1.名称:墙式通风器P-1-18~19 2.型号:DFBZ-3.2 3.规格:风量:1900m3/h 全压:73Pa功率:0.09kw,转速:1450r/m,噪声:61dB(A),外形尺寸:330(D)x240(L) 4.质量:25kg	台	2			
		采暖						
8	031004005001	碳纤维电暖器	1.型号、规格:参考型号:CH-TXW1600,功率:1600w 电源:220v/50Hz,外形尺寸:1460(A)x600(H)x50(B),自带温控器 2.安装方式:墙面挂装	台	10			
9	031004005002	碳纤维电暖器	1.型号、规格:参考型号:CH-TXW2000，功率:2000w 电源:220v/50Hz，外形尺寸:1780(A)x600(H)x50(B)，自带温控器 2.安装方式:墙面挂装	台	31			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001003	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：采暖与通风　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气工程						
1	030113005001	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 型号: 250GFZ2 3.技术要求：详见设计	台	1			
2	030402012001	预装式变电站	1. 名称: 箱式变压器 2. 型号: 干式变压器(详见设计) 3. 容量(kV·A): 315KVA 4. 电压(kV): 10KV/0.4KV 5. 组合形式: 详见设计 6. 其他: 含箱变基础、箱式变压器（高压柜，低压柜）、试验、调试等全部工作内容	台	1			
3	030416005001	电力变压器系统	1.名称:箱式变压器 2.容量(kV．A):315KVA	系统	1			
4	030402011001	成套配电箱	1. 名称: ALB 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
5	030402011002	成套配电箱	1. 名称: ALD 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
6	030402011003	成套配电箱	1. 名称: ALN 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
7	030402011004	成套配电箱	1. 名称: ALZ 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
8	030402011005	成套配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 规格: 1.0KW 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
9	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 反冲洗空压机房配电箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
10	030402011007	成套配电箱	1. 名称: 反洗泵房配电箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011008	成套配电箱	1. 名称: 加氯间配电箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
12	030402011009	成套配电箱	1. 名称: 加药间配电箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
13	030402011010	成套配电箱	1. 名称: 排水池、排泥池配电箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
14	030402011011	成套配电箱	1. 名称: 污泥浓缩系统配电箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
15	030402011012	成套配电箱	1.名称:AP-SG配电箱 2.规格:防护等级:IP55，详见设计 3.安装方式:地距地1.5米明装	台	1			
16	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 四联开关 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	2			
17	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	3			
18	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	4			
19	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	1			
20	030413014001	插座	1. 名称: 三相防爆插座 2. 规格: 220V,16A 3. 安装方式: 距地0.3米暗装	套	1			
21	030413014002	插座	1. 名称: 带保护接点暗装插座 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 距地0.3米暗装	套	8			
22	030413014003	插座	1. 名称: 带保护接点密闭插座 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 距地0.3米暗装	套	12			
23	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:风机控制按钮 2.规格:详见设计	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*10 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	7.34			
25	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	14.42			
26	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	16.18			
27	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	15.39			
28	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	58.16			
29	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	59.16			
30	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	53.92			
31	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	62.49			
32	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*10 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	17.72			
33	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	24.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	52.96			
35	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	125.37			
36	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	34.76			
37	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4 *35+1x16 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	10.6			
38	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*70 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	25.07			
39	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	10.71			
40	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	14.33			
41	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 室内穿管或桥架 4. 电压等级(kV): 0.4KV	m	22.38			
42	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KVV-4×1.5mm2 3.敷设方式、部位:暗敷	m	22.5			
43	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 40 4. 敷设方式: 暗配	m	31.64			
44	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32 4. 敷设方式: 暗配	m	48.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 40 4. 敷设方式: 暗配	m	10.82			
46	030409006004	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 100 4. 敷设方式: 暗配	m	14.43			
47	030409006005	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 敷设方式: 暗配	m	8.05			
48	030409006006	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 敷设方式: 暗配	m	34.89			
49	030409006007	电缆保护管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 80 4. 敷设方式: 暗配	m	11.09			
50	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV22-4*185 3. 材质、类型: 干包 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	2			
51	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV-4*10 3. 材质、类型: 干包 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	4			
52	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV-4*95+1*50 3. 材质、类型: 干包 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	8			
53	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV-5*16 3. 材质、类型: 干包 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	8			
54	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV-5*6 3. 材质、类型: 干包 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	8			
55	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: YJV22-4*25+1*16 3. 规格: 干包电缆头 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: YJV22-4 *35+1x16 3. 规格: 干包电缆头 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	2			
57	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: YJV22-4*70 3. 规格: 干包电缆头 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	4			
58	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: YJV22-4*95+1*50 3. 规格: 干包电缆头 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级(kV): 0.4KV	个	2			
59	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:WDZN-KVV-4×1.5mm2 3.安装方式:室内	个	2			
60	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外	m	335.5			
61	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内沿墙明敷	m	54.56			
62	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 圆钢 3. 规格: 16	m	41.11			
63	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装部位: 屋面 5. 安装形式: 支架安装	m	307.4			
64	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称: 接地电阻测试卡子 2. 材质: 详见设计	个	12			
65	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:450x150x90 4.底边距地0.3m暗装	台	1			
66	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	428.47			
67	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	774.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	348.22			
69	030412003001	桥架	1. 名称: 强电桥架钢制线槽 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架，含桥架支架	m	105.76			
70	030412003002	桥架	1. 名称: 强电桥架钢制线槽 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架，含桥架支架	m	113.1			
71	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: BYJ-2.5	m	1569.55			
72	030412004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: NBYJ-4	m	28.87			
73	030412004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: WDZN-RYJS-2*1.5	m	433.91			
74	030412004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: BYJ-4	m	6670.1			
75	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: PVC 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	11			
76	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	231			
77	030413005001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘吊灯 2. 型号: 220V 36W 3. 安装形式: 距地4.0米吊装	套	55			
78	030413005002	工厂灯	1. 名称: 防爆灯 2. 型号: 220V 18W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	6			
79	030413005003	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 220V 36W 3. 规格: 详见设计 4. 安装形式: 距地3.0米吊装	套	12			
80	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 安全出口标志灯(DC36V) 2. 型号: LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式: 门洞顶0.1米壁装	套	9			
81	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 多信息复合标志灯(DC36V) 2. 型号: LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式: 门洞顶0.1米壁装	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号: LED-3W(A型灯具) 3. 安装形式: 距地2.5米壁装	套	28			
83	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散出口标志灯(DC36V) 2. 型号: LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式: 门洞顶0.1米壁装	套	2			
84	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(DC36V) 2. 型号: LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式: 距地0.5米壁装	套	1			
85	030413006006	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(DC36V)-1 2. 型号: LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式: 距地0.5米壁装	套	4			
86	030413001001	普通灯具	1. 名称: 感应灯 2. 型号: 220V 36W 3. 安装形式: 吸顶	套	5			
87	030413003001	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 220V 36W 3. 安装形式: 距地3.0米吊装	套	10			
88	03B001	能耗监测系统	1.名称:能耗监测系统 2.内容:监控主机及其相关软件、通讯管理机、智能测控仪等，详见设计文件	项	1			
89	030416006001	输配电装置系统	1.名称:低压送配电系统调试 2.电压等级(kV):1kv以下 3.类型:综合	系统	1			
90	030416027001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001004	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		火灾报警系统						
1	030904009001	区域报警控制器	1. 名称: 可燃气体报警控制器，自带UPS电源 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
2	030904009002	区域报警控制器	1. 名称: 气体报警控制箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
3	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	69.16			
4	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	102.32			
5	030412004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: RVV-4*1.5	m	106.12			
6	030412004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: WDZN-RYJS-2*1.5	m	71.66			
7	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	18			
8	030904001001	点型探测器	1.名称:被动红外/微波双技术探测器 2.规格:详见设计	个	5			
9	030904001002	点型探测器	1. 名称: 可燃气体探测器 2. 规格: 详见设计	个	4			
10	030904001003	点型探测器	1.名称:泄露检测仪 2.规格:详见设计	个	1			
11	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 详见设计	个	6			
12	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:64点以内 2.线制:总线制	系统	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001005	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：火灾报警系统　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		弱电智能化						
1	030412001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	157.12			
2	030412001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	423.58			
3	030412003003	桥架	1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 钢制 3. 规格: 200*100	m	95.2			
4	030412004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: RVV-2X1.0	m	141.41			
5	030412004008	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: RVVP-4X1.0	m	149.25			
6	030412004009	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: BYJ-2.5	m	1572.74			
7	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	27			
8	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 多媒体配线箱 2. 规格: 280*230*100 3. 安装方式: 墙面暗装	台	1			
9	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT6e，4对UTP 3. 线缆对数: 4对 4. 敷设方式: 线管或线槽内暗敷	m	1572.74			
10	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称: 出门按钮 2. 规格: 详见图纸	台	5			
11	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电控锁 2. 规格: 详见图纸	台	5			
12	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称: 读卡器 2. 规格: 详见图纸	台	5			
13	030506007001	出入口控制设备	1. 名称: 门禁控制器 2. 规格: 5门	台	1			
14	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 彩色摄像机 2. 类别: 详见设计 3. 安装方式: 支架安装	台	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030506016001	监视设备	1.名称:监控主机 2.规格:详见设计 3.其他:含监控录像机、硬盘、交换机、显示器、主控键盘、UPS、等全部内容，硬盘存储时间由业主及设计确定。	台	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001006	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：弱电智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		预留给水						
1	031001002001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:镀锌钢管，DN65,PN1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗	m	19.5			
2	031001002002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:镀锌钢管，DN50,PN1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗	m	7.64			
3	031001002003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:镀锌钢管，DN32,PN1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗	m	54.68			
4	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈：手工除轻锈 4.刷油：防锈漆两道、调和漆两道	kg	40.69			
		工艺管道						
5	030801001001	低压碳钢管	1.材质:螺旋缝双面埋弧焊钢管 2.规格:Φ377X8,符合SY/T5037—2018，内防腐采用热熔结环氧树脂粉末EP(0.45mm)，外防腐采用3PE(3.3mm) 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	42.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030801001002	低压碳钢管	1.材质:螺旋缝双面埋弧焊钢管 2.规格:Φ377X8,符合SY/T5037—2018，内防腐采用热熔结环氧树脂粉末EP(0.45mm)，外防腐采用3PE(3.3mm) 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	2.8			
7	030801001003	低压碳钢管	1.材质:螺旋缝双面埋弧焊钢管 2.规格:Φ377X8,符合SY/T5037—2018，内防腐采用热熔结环氧树脂粉末EP(0.45mm)，外防腐采用3PE(3.3mm) 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	16.4			
8	030801001004	低压碳钢管	1.材质:螺旋缝双面埋弧焊钢管 2.规格:DN400,管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	85.05			
9	030801001005	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50,管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	29.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030801001006	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100,管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	12.8			
11	030801001007	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150,管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	27.78			
12	030801001008	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80,管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	17.8			
13	030801001009	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50,管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	23			
14	030801005001	低压不锈钢管	1.材质:304不锈钢 2.规格:DN200 3.焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:含管道安装、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容	m	36.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030801015001	低压塑料管	1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN15,PN1.0 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验、水冲洗	m	137.8			
16	030801015002	低压塑料管	1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN25,PN1.0 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验、水冲洗	m	67.6			
17	030801015003	低压塑料管	1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN32,PN1.0 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验、水冲洗	m	51.97			
18	030801015004	低压塑料管	1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN50,PN1.0 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验、水冲洗	m	31.97			
19	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN350 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	5			
20	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	2			
21	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN400 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	8			
22	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	4			
23	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	1			
24	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:碳钢45°弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氧防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030804001007	低压碳钢管件	1.材质:碳钢45°弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	1			
26	030804001008	低压碳钢管件	1.材质:碳钢45°弯头 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	4			
27	030804001009	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	9			
28	030804001010	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	8			
29	030804003001	低压不锈钢管件	1.材质:304不锈钢90°弯头 2.规格:DN200 3.焊接方法:氩电联焊	个	5			
30	030804003002	低压不锈钢管件	1.材质:304不锈钢三通 2.规格:DN200*200 3.焊接方法:氩电联焊	个	5			
31	030804001011	低压碳钢管件	1.材质:碳钢三通 2.规格:DN350*200 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	4			
32	030804001012	低压碳钢管件	1.材质:碳钢三通 2.规格:DN400*400 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	2			
33	030804001013	低压碳钢管件	1.材质:碳钢三通 2.规格:DN150*150 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	2			
34	030804014001	低压塑料管件	1.材质:UPVC给水管管件 2.规格:DN15 3.连接形式:粘接	个	20			
35	030804014002	低压塑料管件	1.材质:UPVC给水管管件 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030804014003	低压塑料管件	1.材质:UPVC给水管管件 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接	个	20			
37	030804014004	低压塑料管件	1.材质:UPVC给水管管件 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接	个	20			
38	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN400,PN1.6 3.连接形式:焊接	副	3			
39	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN350,PN1.6 3.连接形式:焊接	副	2			
40	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN250,PN1.6 3.连接形式:焊接	副	1			
41	030810004001	低压不锈钢法兰	1.材质:304不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN200,PN1.6 3.连接形式:焊接	副	4			
42	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN150,PN1.6 3.连接形式:焊接	副	2			
43	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN100,PN1.6 3.连接形式:焊接	副	1			
44	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN80,PN1.6 3.连接形式:焊接	副	1			
45	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN50,PN1.6 3.连接形式:焊接	副	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001007	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：工艺管道部分　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统

单项工程汇总表

单项工程名称：水处理设备及智能化　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	成套设备及智能控制			
合 计				

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		水处理设备及仪表						
1	040602052001	一体化污水处理设备	1.名称:一体化净水设备 2.材质:主体结构不锈钢瓦楞板，厚度5mm，主体材质为304不锈钢 3.规格、型号:YMWP-4000型,12750*6300*4000 4.参数及附件:絮凝池：6300×3250×4400mm，配套絮凝装置、排泥斗、穿孔排泥管等2台；配水池6300×800×4400mm，穿孔花墙2台；沉淀池6300×5000×4000mm，配套斜管支架、出水槽、排泥斗、穿孔排泥管等2台;砂滤池3700×3150×4000mm，配套滤板、排水槽等4台;斜管填料Φ35，长度1000mm，角度60度63m2;滤头0.5T，1mm缝隙，长度290mm,2600套;石英砂滤料0.8-1.2mm,100T;手动蝶阀DN200 PN10,20只;气动蝶阀DN200 PN16,20只;手动蝶阀DN250 PN10,4只;气动蝶阀DN250 PN16,4只;手动蝶阀DN150 PN10,4只;气动蝶阀DN150 PN16,4只手动蝶阀DN200 PN10,4只;气动蝶阀DN200 PN16,4只;手动蝶阀DN200 PN10,4只电动调节蝶阀DN200 PN16,220V 调节性型,4只;手动蝶阀DN250 PN10,2只;气动蝶阀DN250 PN16,2只;气动蝶阀DN50 PN10,4只;走梯平台及栏杆，配套2套 5.其他:含控制柜，仪表管路、气动管路、仪表电缆、设备电源电缆、设备本体阀门、管件、设备底座等全部工作内容	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040602028001	冲洗装置	1.类型:反洗系统 2.参数:变频反洗风机：Q=11.6m3/min,H=50kpa,N=18.5kW，2台； 变频反洗水泵组:Q=90m3/h,H=12m,N=5.5kW,3台泵，变频控制1套; 手动蝶阀DN150 PN16,4只 3.其他:含控制柜，仪表管路、气动管路、仪表电缆、设备电源电缆、设备本体阀门、管件、设备底座等全部工作内容	套	1			
3	040602027001	管式混合器	1.材质:详见设计 2.公称直径:DN350 3.参数及配置:管道混合器:DN350/15,1台 手动阀门:DN350 PN10,1台 4.其他:含控制柜，仪表管路、气动管路、仪表电缆、设备电源电缆、设备本体阀门、管件、设备底座等全部工作内容	个	1			
4	040602021001	加药设备	1.名称:加药装置 2.参数:PAC加药桶:3000L,2套 磁翻板液位计:配套,2套 加药搅拌机:N=0.75kW，V=220V,2台 加药泵:Q=0-50L/H，H=5bar,N=0.37kW,4台 内接管配件:DN15，配套：连接管道、Y型过滤器、背压阀、脉冲阻尼器、转子流量计等2套 支架:配套1套 PAM制备装置:三腔絮凝装置，产量1500L/h,1套 螺杆泵:Q=1.5m3/h，H=5bar,N=0.75kW,2台 支架:配套1套 3.其他:含控制柜，仪表管路、气动管路、仪表电缆、设备电源电缆、设备本体阀门、管件、设备底座等全部工作内容	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040602047001	消毒系统	1.名称:消毒系统 2.参数:次氯酸钠发生器:有效氯发量500g/h，配套溶盐系统、软水系统、次钠溶液储存系统、排气设备及配套仪表等2套; 溶药罐:2000L,1套; 加药搅拌机:N=0.75KW，V=220V,2台; 磁翻板液位计:配套，4-20mA信号输出1台;加药泵:Q=0-20L/h,H=6bar,N=40W,4台; 内接管配件:DN15，配套：连接管道、Y型过滤器、背压阀、脉冲阻尼器、转子流量计等1套;支架1套 3.其他:含控制柜，仪表管路、气动管路、仪表电缆、设备电源电缆、设备本体阀门、管件、设备底座等全部工作内容	套	1			
6	040602025001	空气压缩机	1.名称:气动阀门气源 2.型号:空压机:Q=0.67m3/min，4.5kW，220V,2,台;冷干机:1.2m3/min冷干机，0.6kw，220V供电，1台;储气罐:配置QPS三级过滤器，储气罐1台;配套管阀系统:空压机系统阀门、管件及管道 1套 3.其他:含控制柜，仪表管路、气动管路、仪表电缆、设备电源电缆、设备本体阀门、管件、设备底座等全部工作内容	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040602029001	污泥脱水机	1.类型:污泥脱水系统 2.规格、型号:污泥进料泵:Q=11m3/h,2台;叠螺式污泥脱水机:132型1台;电磁流量计:DN65,1台;潜水污泥泵:Q=50m3/h,H=10m,N=4kW,2台;倾斜螺旋输送机:无轴螺旋输送机，ø300mm，L=5000mm,N=5.5kW,1台;污泥接料小车:1T,1台;污泥浓缩刮泥机:ø6m，N=0.55kW,1套 3.其他:含控制柜，仪表管路、气动管路、仪表电缆、设备电源电缆、设备本体阀门、管件、设备底座等全部工作内容	套	1			
8	030605002001	原水浊度仪	1.名称:原水浊度仪 2.型号:0-1000NTU，4-20mA，电源AC220V 3.其他:含仪表本体，转换接头、管件、仪表电缆等全部内容	套	1			
9	030601004001	流量仪表	1.名称:气体流量计 2.型号:DN150介质气体，现场显示型，四线制（4～20）mA输出，485通讯输出，螺纹底座+球阀，220V供电，耐压1.6MPa，耐温—20℃～150℃，IP65 3.其他:含仪表本体，转换接头、管件、仪表电缆等全部内容	台	1			
10	030601004002	流量仪表	1.名称:电磁流量计 2.型号:DN200,IP65,220VAC,4-20mA 3.其他:含仪表本体，转换接头、管件、仪表电缆等全部内容	台	1			
11	030601004003	流量仪表	1.名称:电磁流量计 2.型号:DN350,IP65,220VAC,4-20mA 3.其他:含仪表本体，转换接头、管件、仪表电缆等全部内容	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030601005001	物位检测仪表	1.名称:超声波液位计 2.型号:0-5m量程，4-20mA，电源DC24V 3.其他:含仪表本体，转换接头、管件、仪表电缆等全部内容	台	2			
13	030601002001	压力仪表	1.名称:压力传感器 2.型号:0-1.0Mpa,4-20mA 3.其他:含仪表本体，转换接头、管件、仪表电缆等全部内容	台	3			
14	030605002002	物性检测仪表	1.名称:出厂水浊度仪 2.型号:0-10NTU，4-20mA，电源AC220V 3.其他:含仪表本体，转换接头、管件、仪表电缆等全部内容	套	1			
15	030605002003	物性检测仪表	1.名称:出厂水余氯仪 2.型号:0-20mg/L,输出4-20mA，电源AC220V 3.其他:含仪表本体，转换接头、管件、仪表电缆等全部内容	套	1			
16	030104003001	梁式起重机	1.名称:单悬梁起重机 2.型号:3T 3.其他:含起重机、起重机轨道、支架、电源线、控制箱等全部内容	台	1			
17	030104003002	梁式起重机	1.名称:单悬梁起重机 2.型号:2T 3.其他:含起重机、起重机轨道、支架、电源线、控制箱等全部内容	台	1			
		水厂数字孪生智慧管控平台（软件部分）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030501023001	软件	1.名称:艺水云一张图总览 2.类别:融合GIS地理引擎＋数字孪生底图，分层渲染片区、水厂、管网全域资产；基于状态标签用差异化色彩区分正常运行、预警告警、离线故障水厂，一键下钻查看水量、水质、能耗核心实时指标。支持图例自定义、水厂状态筛选、指标看板自定义配置，实现全域水务资产“一屏统览、按需可视”，解决多厂/多泵房分散监管、数据割裂痛点。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
19	030501023002	软件	1.名称:领导数驾驶舱 2.类别:基于三维数字孪生建模，实现全厂全景鸟瞰、多级层级下钻、跨业务数据联动分析；搭建集团级大屏驾驶舱，聚合多水厂供水总量、水质达标率、产销差、水电药耗成本多维分析看板，三维仿真复刻混凝、过滤、加药全工艺流程，支持虚实同步远程监控。突发停水、水质超标等应急事件自动弹出处置预案面板，同步展示处置任务、倒计时、责任人调度清单，实现应急智能化闭环指挥。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
20	030501023003	软件	1.名称:智慧工艺管理 2.类别:水厂全流程工艺孪生拓扑，虚实同步展示水泵、阀门、滤池、加药设备运行状态；设备故障、通讯异常自动高亮告警。实时展示流量、压力、液位、水质、矾花成像曲线，支持场景缩放漫游；联动智能矾花识别自动反馈调节加药参数，实现工艺远程监控、智能调参。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030501023004	软件	1.名称:生产运营管理 2.类别:1. 总览汇总厂运行数据，分析产销差、能耗异常，输出调度建议；2. 单厂孪生页面一键直达故障点位，自动关联责任人，支持远程设备调控；3. 标准化电子交接班台账，留存运行参数、异常事件；4. 多维数据自动统计，挖掘运营损耗痛点；5. 药剂库存实时监控，预测药耗，库存不足自动预警。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
22	030501023005	软件	1.名称:水质精细化管理 2.类别:对接在线水质传感器 + 实验室化验数据，孪生界面集中展示 pH、浊度、余氯、氨氮、2-MIB、土臭素等国标 GB5749-2022 全项指标；自动对比水质阈值，超标弹窗预警并推送优化加药策略；完整留存全周期水质采样化验记录，支持按时间、水厂、工艺段多条件检索，提供批量数据导入、导出、报表生成能力，为水质工艺优化提供数据支撑。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
23	030501023006	软件	1.名称:全闭环智能工单管理 2.类别:基于数字孪生告警自动触发维修、巡检、药剂补给工单，统一归集待办、已办结、本人发起工单；支持手动创建设备检修、水质整改、管网维护工单，内置标准化处置流程库。提供工单日历、多维度统计看板，分析工单高发故障类型、平均处置时长，优化运维排班，实现 “告警生成 - 派单 - 处置 - 验收 - 归档” 无人干预闭环。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030501023007	软件	1.名称:全域数据采集对接中台 2.类别:标准化API接口中台，兼容现有水资源平台、水厂SCADA、安防视频、营收收费系统、第三方物联网设备，支持多协议（Modbus/OPC UA/MQTT）快速对接；内置数据清洗、校验、补全等算法，解决多平台数据格式不统一、缺失、异常乱码问题，实现全域水务数据统一汇聚、标准化存储。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
25	030501023008	软件	1.名称:管网运行监测系统 2.类别:构建管网全要素数字孪生台账，联动物联网压力、流量、水质监测终端，实时同步管网运行数据；内置漏损识别算法，压力流量异常自动生成漏损预警，精准定位疑似漏点。配套管网资产台账、设备履历、智能报表模块，故障点位一键调取厂商资料、运维方案，支撑管网漏损精细化管控。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
26	030501023009	软件	1.名称:移动端全功能系统 2.类别:1.功能快捷入口、消息中心、水厂出水详情、供水云图、关键指标、报警清单、工单清单、创建工单、远程下控、监控清单、账号登出 2.支持与语音助手小迈进行语音互动；支持询问水厂重点指标、快捷打开功能模块 3.支持通过扫描设备二维码跳转至设备详情页，支持发起设备维修流程 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030501023010	软件	1.名称:报表管理系统 2.类别:整合全厂供水、水质、水电药耗、设备、工单、安全全维度数据，以图表、表格可视化展示；自动生成日报 / 周报 / 月报，支持水质达标率、吨水能耗、吨水药耗、故障频次多维度对比分析；提供缺失数据智能补调、历史工况还原，所有报表一键导出Excel/PDF，自动留存归档，满足水务监管审计要求 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
28	030501023011	软件	1.名称:设备管理系统 2.类别:搭建水泵、阀门、仪表、加药设备三维数字孪生电子档案，完整记录参数、维保、故障履历；依据设备运行时长、振动、温度数据自动生成维保计划，同步推送运维工单；水质在线仪器精度自动校验，偏差超标自动发起检修流程；配套智能仓储模块，统一管理设备、药剂物料，支持申购、入库、调拨、报废全流程线上管控。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
29	030501023012	软件	1.名称:报警系统 2.类别:分级分类归集水质、设备、管网、能耗告警信息，自动统计各区域告警频次、处置时效、故障占比，生成告警趋势分析图表；区分瞬时干扰告警与真实故障，过滤无效重复报警，支持告警数据批量导出，为工艺改造、设备更新提供数据依据。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030501023013	软件	1.名称:自动巡检系统 2.类别:自定义水源地、厂区、管网三维虚拟巡检路线，系统按周期自动执行全域巡检，同步采集点位水质、设备、环境数据；巡检任务分待执行、进行中、已完成、审批归档四类管理，点击任务调取孪生巡检全过程回放、巡检记录、现场视频，实现无人化标准化巡检。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
31	030501023014	软件	1.名称: 智能药剂管理 2.类别:联动智能加药系统采集 PAC、次氯酸钠等药剂投加数据，自动统计日 / 月 / 年累计药耗、吨水药剂成本，生成药耗趋势对比图表；结合进水水质、产水量构建药剂消耗预测模型，优化投加配比，降低药剂运营成本，辅助管理层成本管控决策。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
32	030501023015	软件	1.名称:一体化安防视频系统 2.类别:视频流接入数字孪生场景，摄像头点位映射至三维模型，点击设备即可调取实时监控画面；支持多画面分屏查看、录像回放、异常画面抓拍，实现生产设备、厂区安防视频统一可视化管理。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
33	030501023016	软件	1.名称:数字孪生水厂综合大屏系统 2.类别:依托三维孪生渲染引擎，整合多水厂分析数据；集中展示气象、水厂总览、水质分析、供水云图、工单、能耗、告警、安防视频等核心内容，支持分级权限自定义展示，适配中控、展厅、政府汇报场景。 3.其他:含软件开发、安装、调试等全部内容	套	1			
		水厂数字孪生智慧管控平台（硬件部分）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030501019001	服务器	1.名称:应用服务器 2.类别:业务逻辑、平台程序部署；2U / 双路 Silver4214/64G/480G SSD+2T 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
35	030501019002	服务器	1.名称:数据库服务器 2.类别:业务、水质、运维数据存储；2U / 双路 / 128G/RAID10 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
36	030501019003	服务器	1.名称:图像处理服务器 2.类别:数字孪生三维场景渲染、视频流解码、画面处理；塔式 /i7/32G/RTX A2000 12G 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
37	030501004001	存储设备	1.名称:企业级磁盘阵列存储 2.容量:存储孪生模型、监控录像、多年时序水质数据，长效归档；双控 / 32G 缓存 / 4×4T / 约 10T 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容，存储时间由业主及设计确定。	套	1			
38	030501019004	服务器	1.名称:大模型推理服务器 2.类别:支撑 RAGFlow 知识库、矾花 AI 识别、智能加药算法、大模型推理运算，自研 AI 算力底座；塔式 / W-2400/128G/RTX 4090 24G 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
39	030501015001	交换机	1.名称:工业接入交换机 2.功能:厂区泵房、滤池、加药间现场设备组网，生产网与办公网隔离；导轨 / 8 口千兆 / VLAN + 环网 / 宽温 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030501014001	防火墙	1.名称:硬件防火墙 2.规格:内外网隔离、SCADA 生产网安全防护，水务民生项目政府验收强制要求，防止外网入侵控制设备；1U/1G 吞吐 / 含 IPS+VPN / 等保 2.0 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
41	030406002001	EPS、UPS电源	1.规格:UPS电源 2.容量:服务器断电续航保护，防止数据丢失；2KVA / 在线式 / 外接电池≥60min 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
42	030501016001	网关	1.名称:网关 2.规格:采集水泵、阀门、水质仪表、PLC 数据，协议转换（Modbus/OPC UA/MQTT），是平台获取现场数据的基础硬件，现有清单完全缺失；4G网关（带WAN口，LAN口） 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
43	030501015002	交换机	1.名称:核心交换机 2.功能:机房服务器内网数据转发交互；24 千兆 + 4 万兆 / 三层 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
44	030506010002	监控摄像设备	1.名称:工业高清监控摄像头 2.类别:厂区、泵房、加药间视频采集，对接大屏安防模块；400 万 / 星光 / POE / 红外 50m 3.其他:含摄像机、录像机、交换机、中控键盘等全部设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容,摄像头需覆盖厂区所有区域，且监控摄像机数量不得少于设计图纸中数量，此项工程内容与施工图弱电重复部分在施工时与业主和设计院协商、重复部分在结算时扣减，不得重复计量。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:服务器柜 2.规格:统一收纳服务器、交换机、UPS，标准化机房部署；42U/600×1000/含 PDU 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	台	1			
46	030505016001	显示设备	1.名称:大屏 2.规格:中控大厅可视化展示；55 寸 ×4 块 / 拼缝 3.5mm / 含拼控器 3.其他:含设备安装、调试、软件匹配、电源、网络连接等全部内容	套	1			
47	04B001	机房配套辅材（PDU、光纤、网线、配线架、防雷接地）	1.名称:机房配套辅材（PDU、光纤、网线、配线架、防雷接地） 2.内容:机房布线、供电、防雷全套施工配套物料；PDU / 网线 / 光纤 / 配线架 / 防雷等，包含硬件安装、软件开发及应用，平台搭设、无线及有线网络搭建、连接、调试、试运行、交付等全部内容。	项	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产措施费			
2	041201018001	环境保护费			
3	041201017001	文明施工费			
4	041201016001	临时设施费			
5	041201021001	夜间施工增加费			
6	041201023001	二次搬运费			
7	041201020001	冬雨季施工增加费			
8	041201024001	已完工程及设备保护费			
9	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	041201022001	特殊地区施工增加			
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：成套设备及智能控制　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

单项工程名称：门卫及管理房　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	房屋建筑与装饰工程			
2	给排水、采暖工程			
3	电气工程			
合 计				

单位工程汇总表

单位工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		土石方工程						
1	010102001002	挖基坑土方	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告 2.挖土深度:1.6米 3.弃土运距:投标人自行考虑	m3	107.87			
2	010102007002	回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	65.72			
3	010103001002	平整场地	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告	m2	122.06			
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	42.15			
A.2		地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:地圈梁底及两侧留300mm空隙内填粗砂以防冻胀。	m3	10.19			
A.4		砌筑工程						
6	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	18.81			
7	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2.墙体类型:360外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10.0混合砂浆	m3	43.97			
8	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10.0混合砂浆	m3	17.16			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.81			
10	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.43			
12	010502019002	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	6.45			
13	010502019003	其他板	1.板名称:雨蓬板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	1.35			
14	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.75			
15	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.34			
16	010502023002	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.84			
17	010502029002	散水	1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.300mm级配砂石垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	31.77			
18	010502031002	坡道	1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚级配砂石垫层分两层夯实5.素土碾压(坡度按工程设计)	m2	4.08			
19	010502032002	台阶	1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚级配砂石垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	8.36			
20	010505001002	垫层模板	1.垫层模板	m2	13.9			
21	010505002004	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	42.65			
22	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.支撑高度:3.3	m2	117.96			
23	010505008001	其他板模板	1.构件名称:栏板模板	m2	112.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010505008002	其他板模板	1.构件名称:雨蓬模板	m2	9			
25	010505008003	其他板模板	1.构件名称:散水模板	m2	6.54			
26	010505011002	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	31.58			
27	010505012002	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	109.32			
28	010505013002	过梁模板	1.过梁模板	m2	7.4			
29	010505018002	台阶模板	1.模板部位:台阶	m2	26.49			
30	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.297			
31	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	0.437			
32	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.386			
33	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	0.905			
34	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12以内，含机械连接	t	1.586			
35	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.砌体加固筋	t	0.082			
A.8		门窗工程						
36	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M0924 2.成品装饰木门品种、规格:实木门 3.成品装饰木门及门套材质:实木复合门套、门套线 4.五金配件:执手锁、门吸	m2	4.32			
37	010802004006	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1224 2.门框、扇材质:成品三防门	m2	2.88			
38	010802004007	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.门框、扇材质:成品三防门	m2	7.2			
39	010805003001	电动伸缩门	1.名称:电动伸缩门 2.门宽:7米 3.启动装置的品种、规格:电动装置、遥控控制、详见设计	套	1			
40	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1509 2.框、扇材质:70系列铝合金断桥窗(内开)	m2	2.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1515 2.框、扇材质:70系列铝合金断桥窗(内开)	m2	11.25			
A.9		屋面及防水工程						
42	010902001001	屋面卷材防水	1.浅色涂料保护层 2.两道4.0mm高聚物改性沥青防水卷材,另外一道为2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜。 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5.150mm厚BS改性防火保温板 6.钢筋混凝土屋面板	m2	120.97			
43	010902001002	屋面卷材防水	1.浅色涂料保护层 2.两道4.0mm高聚物改性沥青防水卷材,另外一道为2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜。 3.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.86			
44	010903001002	墙面卷材防水	1.浅色涂料保护层 2.两道4.0mm高聚物改性沥青防水卷材,另外一道为2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜。 3.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	4.58			
45	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	217.31			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
46	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:BS改性防火保温板装饰一体板（颜色详见图纸）	m2	218.08			
47	011003001004	隔离层防腐	1.隔离层部位:混凝土基础 2.隔离层做法:沥青冷底子油两遍	m2	107.1			
48	011003001005	隔离层防腐	1.隔离层部位:砖基础 2.隔离层做法:沥青冷底子油两遍	m2	186.54			
A.11		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	011102003002	块料楼地面	1.铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5厚合成高分子涂膜防层，四周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6.60厚C20混凝土层 7.素土夯实 8.详见：青19J2-页53-地30	m2	23.37			
50	011102003003	块料楼地面	1.铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C20混凝土 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 8.详见：青19J2-页52-地29	m2	68.93			
51	011105003002	块料踢脚线	1.6~10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿) 5.详见：青19J2-页111-踢20	m	82.7			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
52	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:基础砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆	m2	186.54			
53	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚防水砂浆	m2	217.31			
54	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.刷(喷)内墙涂料 2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 3.13厚1:3水泥砂浆打底 4.详见：青19J2-页121-内3	m2	108.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.刷无光油漆或乳胶漆 2.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂蒙压实抹光 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 4.6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿) 5.详见：青19J2-页162-群7	m2	52.39			
56	011203001001	石材墙、柱面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:挂钩干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚黑色花岗岩 4.缝宽、嵌缝材料种类:结构胶、泡沫棒填缝 5.其他:含型钢龙骨、后置件等全部工序 6.详见:青19J1-5-页44-1A	m2	45.92			
57	011203003001	块料墙、柱面	1.墙体类型:卫生间内墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:1.白水泥擦缝 2.5~8厚釉面砖(粘贴前浸水2小时) 3.5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4.素水泥一道(内掺建筑胶) 5.6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6.8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛7.界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿) 7.详见：青19J2-页144-内80	m2	94.16			
58	011207003001	成品隔断	1.卫生间成品隔断	m2	13.21			
A.13		天棚工程						
59	011301001001	天棚抹灰	1.刷(喷)涂料 2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 3.5厚1:3水泥砂浆打底 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍) 6.详见：青19J2-页178-棚5	m2	68.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	011302001001	平面吊顶天棚	1.0.8~1.0厚铝合金条板面层 2.条板轻钢龙骨TG45x48(或50x26),中距<1200 3.U型轻钢大龙骨[38x12x1.2.中距<1200,与钢筋吊杆固定 4.中6钢筋吊杆，双向中距<1200，与板底预埋吊环固定 5.现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环,双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环) 6.详见：青19J2-页191-棚41	m2	20.59			
A.15		其他装饰工程						
61	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管栏杆扶手	m	3.4			
62	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台	m2	1.46			
		补充分部						
63	01B006	花岗岩刻字	1.名称:花岗岩刻字 2.字体尺寸:500mm 3.填漆要求:填漆颜色为黄色	个	8			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产措施费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601010001	冬雨季施工增加费			
8	011601014001	已完工程及设备保护费			
12	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
13	011601012001	特殊地区施工增加			
9	011601001002	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10	011601002002	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
11	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		采暖						
1	031004005003	碳纤维电暖器	1.型号、规格:CH-TXW800，功率:800w 电源:220v/50Hz，外形尺寸:820(A)x600(H)x50(B)自带温控器 2.安装方式:挂墙安装	台	2			
2	031004005004	碳纤维电暖器	1.型号、规格:CH-TXW2000,功率:2000w 电源:220v/50Hz,外形尺寸:1780(A)x600(H)x50(B) 自带温控器 2.安装方式:挂墙安装	台	3			
		通风						
3	030108001008	风机	1.名称:天花板管道式排气扇 2.型号:BPT-250 3.规格:风量:250m3/h 风压:220pa功率:32w，噪声:44dB(A) 电源:220V~50Hz，外形尺寸:290(A)x290(B)x115(H)	台	2			
4	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:120*200 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰 7.接口形式:咬口连接	m2	17.25			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*200	个	2			
		给水						
6	031001004001	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:钢管管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐，DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒 6.其他:包含焊口防腐修补	m	8.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031001004002	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:钢管管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐，DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒 6.其他:包含焊口防腐修补	m	2.5			
8	031001004003	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:钢管管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐，DN32 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒 6.其他:包含焊口防腐修补	m	1.11			
9	031001004004	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:钢管管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐，DN20 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒 6.其他:包含焊口防腐修补	m	20.79			
10	031001004005	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:钢管管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐，DN15 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒 6.其他:包含焊口防腐修补	m	5.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031001004006	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:钢管管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐，DN20 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒 6.其他:包含焊口防腐修补	m	15.35			
12	031001004007	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:钢管管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐，DN15 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒 6.其他:包含焊口防腐修补	m	10.4			
13	031002001003	金属阀门	1.类型:螺纹闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
14	031002001004	金属阀门	1.类型:螺纹闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
15	031002001005	金属阀门	1.类型:螺纹止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031002001006	金属阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031002001007	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
18	031301003006	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65	个	1			
19	031301003007	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:柔性防火材料和防水油膏	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	031301003008	套管	1.名称、类型:穿屋面套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.填料材质:柔性防火材料和防水油膏	个	2			
21	031005005001	太阳能集热装置	1.型号、规格:家用型太阳能热水器280L，SPQBP58-2100/34-280-3S 2.安装方式:屋面落地安装 3.附件名称、规格、数量:含支架等全部内容	套	1			
22	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈：手工除轻锈 4.刷油：防锈漆两道、调和漆两道	kg	26.82			
		排水						
23	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘剂粘接	m	17.94			
24	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U排水管 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘剂粘接	m	2			
25	031301003009	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65	个	2			
26	031003003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详见09S304 3.组装形式:台下盆 4.附件名称、数量:含水龙头、下水附件	组	2			
27	031003006001	大便器	1.名称:液压脚踏式冲洗阀蹲式大便器 2.规格:详见09S304-89	组	3			
28	031003007001	小便器	1.材质:陶瓷感应小便器 2.规格、类型:详见图纸 3.组装形式:详见图纸	组	1			
29	031003014003	给、排水附件	1.材质:PVC-U地漏 2.型号、规格:DN50	个	2			
		雨水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	031001008005	塑料管	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:PVC-U排水管 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘剂粘接 6.其他:含水簸箕2个	m	6.6			
31	031003014004	给、排水附件	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 3.安装方式:详见09S302-9	个	2			
32	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈：手工除轻锈 4.刷油：防锈漆两道、调和漆两道	kg	6.2			
		消防						
33	030910001003	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC4	具	8			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001008	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电						
1	030402011013	成套配电箱	1.名称:配电箱AL 2.规格:柜内配件详见图纸 3.安装方式:底距地1.5米暗装	台	1			
2	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:双极墙壁开关 2.规格型号:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	5			
3	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:单极墙壁开关 2.规格型号:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
4	030413014004	插座	1.名称:单相五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地板0.3米	套	13			
5	030413014005	插座	1.名称:单相防水插座 2.材质:250V 16A 3.安装方式:底边距餐台0.3米	套	1			
6	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.规格:L50x5 l=2500	根	4			
7	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40X4不锈扁钢暗敷设 3.安装部位:基础内敷设	m	67.2			
8	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:300×150×90 4.底边距地0.3m暗装	台	8			
9	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配，含墙面开槽	m	50.08			
10	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配，含墙面开槽	m	119.59			
11	030412004010	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.规格:NBYJ-2.5	m	150.24			
12	030412004011	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.规格:BYJ-4	m	358.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030412006005	接线盒	1.名称:开关/插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	20			
14	030412006006	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	9			
15	030413005004	工厂灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶安装	套	2			
16	030413005005	工厂灯	1.名称:防水防尘声控灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶安装	套	1			
17	030413003002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格:T5高效节能荧光灯管 3.安装形式:吸顶安装	套	6			
18	030416006002	输配电装置系统	1.名称:低压送配电系统调试 2.电压等级(kV):1kv以下 3.类型:综合	系统	1			
19	030416027002	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1			
		弱电						
20	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配，含墙面开槽	m	1			
21	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:多媒体配线箱 2.规格:280*230*100 3.安装方式:底距地0.5米暗装 4.其他:含箱内原件，详见图纸	台	1			
22	030502002001	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:底边距地0.3米	个	1			
23	030502003002	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6e，4对UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内暗配	m	1			
24	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.类别:RJ45 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.含信息插座底盒	个	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001009	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

单项工程名称：泵房　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	房屋建筑与装饰工程			
2	给排水、采暖工程			
3	电气工程			
合 计				

单位工程汇总表

单位工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		土石方工程						
1	010102001003	挖基坑土方	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告 2.挖土深度:5.2米 3.弃土运距:投标人自行考虑	m3	479.41			
2	010102007003	回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	92.44			
3	010103001003	平整场地	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告	m2	98.56			
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	386.96			
A.4		砌筑工程						
5	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:240mm外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	12.59			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	12.94			
7	010502003002	筏形基础（水池池底）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	46.98			
8	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	12.72			
9	010502010003	钢筋混凝土墙（水池池壁）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	35.22			
10	010502010004	钢筋混凝土墙	1.部位:出水井 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30,P10	m3	8.66			
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，P10	m3	20.06			
13	010502019004	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	5.9			
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.17			
15	010502027003	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:300*350 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.盖板种类：角钢篦子 4.防水做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m	9.33			
16	010502029003	散水	1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.300mm级配砂石垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	11.58			
17	010502032003	台阶	1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚级配砂石垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	4.6			
18	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	5.86			
19	010505002005	基础模板（水池池底及集水坑）	1.基础类型:筏板基础	m2	19.04			
20	010505004002	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	82.09			
21	010505005003	墙面模板	1.模板形式:水池池壁	m2	240.7			
22	010505006001	梁模板	1.矩形梁模板	m2	42.61			
23	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板	m2	168			
24	010505008004	其他板模板	1.构件名称:栏板模板	m2	69.58			
25	010505008005	其他板模板	1.构件名称:出水井	m2	21.15			
26	010505010001	楼梯模板	1.类型:直行楼梯	m2	10.86			
27	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称:散水模板	m2	1.63			
28	010505017002	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:矩形地沟	m2	5.77			
29	010505018003	台阶模板	1.模板部位:台阶	m2	4.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	4.188			
31	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.726			
32	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	0.481			
33	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋20~25以内，含机械连接	t	0.789			
34	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.102			
35	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	4.8			
36	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.197			
37	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	0.696			
38	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋20~25以内，含机械连接	t	0.326			
39	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	1.677			
40	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	3.411			
41	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.064			
42	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	0.219			
43	010506017003	砌体工程内配钢筋	1.砌体加固筋	t	0.112			
A.6		金属结构工程						
44	010607006003	钢梯	1.钢材品种、规格:型钢、钢板 2.钢梯形式:爬式 3.防火要求:详见设计	t	0.084			
A.8		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010802004008	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1224 2.门框或扇外围尺寸:1200*2400mm 3.门框、扇材质:三防门	m2	2.88			
46	010802004009	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1224 2.门框或扇外围尺寸:1200*2400mm 3.门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	2.88			
47	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1515,1500*1500mm 2.框、扇材质:70系列铝合金断桥窗（内开） 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	2.25			
48	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:BC0606 2.框、扇材质:铝合金百叶风口	m2	0.72			
A.9		屋面及防水工程						
49	010902001003	屋面卷材防水	1.浅色涂料保护层 2.两道4.0mm高聚物改性沥青防水卷材,另外一道为2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜。 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5.150mm厚BS改性防火保温板 6.钢筋混凝土屋面板	m2	20.18			
50	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔法	m2	76.8			
51	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	76.8			
52	010903001003	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔法	m2	162.92			
53	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	162.92			
54	010903003002	墙面砂浆防水	1.防水层做法:20mm厚防水砂浆	m2	112.24			
55	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔法	m2	144.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:20mm厚水泥砂浆保护层+2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	144.16			
57	010905003002	止水带	1.止水带材料种类:钢板止水带	m	42			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
58	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm厚BS改性防火保温板	m2	76.8			
59	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:水池外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚BS改性防火保温板	m2	143.88			
60	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:BS改性防火保温板装饰一体板（颜色详见图纸）	m2	94.08			
A.11		楼地面装饰工程						
61	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.详见：设计文件	m2	6.32			
62	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实 9.详见：青19J2-页45-地7	m2	81.65			
63	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:70mm厚细石混凝土保护层内配筋网	m2	69.06			
64	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆踢脚线	m	73.51			
65	011106001001	水泥砂浆楼梯	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 2.详见:青19J9-页77	m2	10.86			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.刷(喷)内墙涂料 2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 3.13厚1:3水泥砂浆打底 4.详见：青19J2-页121-内3	m2	204.49			
67	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆	m2	53.94			
68	011202001001	零星项目一般抹灰	1.刷(喷)涂料 2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 3.5厚1:3水泥砂浆打底 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)	m2	1.7			
A.13		天棚工程						
69	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:20mm厚防水砂浆	m2	62.51			
70	011301001003	天棚抹灰	1.刷(喷)涂料 2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 3.5厚1:3水泥砂浆打底 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍) 6.详见：青19J2-页178-棚5	m2	102.1			
A.15		其他装饰工程						
71	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管栏杆扶手	m	7.98			
		补充分部						
72	01B007	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1400*1400mm 3.做法:详见设计	个	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产措施费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601010001	冬雨季施工增加费			
8	011601014001	已完工程及设备保护费			
12	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
13	011601012001	特殊地区施工增加			
9	011601001003	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10	011601002003	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
11	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		采暖						
1	031004005005	碳纤维电暖器	1.型号、规格:参考型号:CH-TXW1600,功率:1600w 电源:220v/50Hz,外形尺寸:1460(A)x600(H)x50(B),自带温控器 2.安装方式:墙面挂装	台	6			
		通风						
2	030108001009	风机	1.名称:低噪音柜式离心风机 2.型号:GDF2.5-4 3.规格:风量:1100m3/h 全压:300Pa，功率:0.25Kw 转速:1350r/m，噪声:61dB(A)，外形尺寸:480(L)x480(W)x310(H) 4.质量:30kg	台	1			
3	030108001010	风机	1.名称:低噪音柜式离心风机 2.型号:GDF2.5-4 3.规格:风量:960m3/h 全压:330Pa，功率:0.25Kw 转速:1350r/m，噪声:61dB(A)，外形尺寸:480(L)x480(W)x310(H) 4.质量:30kg	台	1			
4	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*200 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰 7.接口形式:咬口连接	m2	12.6			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300	个	1			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300	个	1			
7	030703001001	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀(70℃) 2.规格:400*200	个	2			
8	030703001002	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防						
9	030109001001	泵	1.名称:室外消火栓泵 2.规格:Q=15L/s,H=35m,N=11KW	台	2			
10	030307001001	撬块	1.设备名称:室外消防稳压设备 2.型号、规格:XW(L)-II-1.5-30-ADL 3.水泵主要技术参数:ADL4-5，Q=1.5L/s，H=30m，N=1.5KW，2台 4.附件名称、规格、数量:稳压罐，SQL800x0.6，含设备底座，水泵，控制柜、设备本体阀门管件等，设备成套供应	套	1			
11	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	33.24			
12	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	24.16			
13	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	16.8			
14	031301003010	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN150	个	4			
15	031301003011	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN100	个	1			
16	031301003012	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN50	个	2			
17	031002001008	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150,PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031002001009	金属阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN150,PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2			
19	031002001010	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100,PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	3			
20	031002001011	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN65,PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	4			
21	031002001012	金属阀门	1.类型:法兰持压泄压阀 2.规格、压力等级:DN100,PN1.6MPa，开启压力0.42MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2			
22	031002001013	金属阀门	1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100,PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2			
23	031002008001	软接头(软管)	1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接方式：法兰连接	根	2			
24	031002009001	法兰	1.规格、压力等级:DN150 2.连接形式:沟槽连接	副	4			
25	031002009002	法兰	1.规格、压力等级:DN100 2.连接形式:沟槽连接	副	8			
26	031002009003	法兰	1.规格、压力等级:DN65 2.连接形式:沟槽连接	副	4			
27	030804001014	吸水喇叭口	1.材质:钢制 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接，含制作，详见：02S403/113	个	4			
28	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0~1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:不锈钢表弯 4.其他:含仪表接头、表弯、仪表阀门等全部内容	台	2			
29	030601002003	压力仪表	1.名称:压力开关 2.型号:详见设计	台	4			
30	030602001001	显示仪表	1.名称:液位显示器 2.型号:详见设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030601005002	物位检测仪表	1.名称:液位计（带远传） 2.型号:详见设计	台	1			
32	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈：手工除轻锈 4.刷油：防锈漆两道、调和漆两道	kg	163.58			
		给水						
33	030307001002	撬块	1.设备名称:加压变频泵组 2.水泵主要技术参数:Q=10m/h，H=30mN=15KW，2台 3.附件名称、规格、数量:含设备底座，水泵，控制柜、设备本体阀门管件等，设备成套供应	套	1			
34	031001004008	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗 6.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	m	12.6			
35	031001004009	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗 6.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	m	13.5			
36	031002001014	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN150,PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	1			
37	031002001015	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN80,PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	1			
38	031002009004	法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN150,PN1.6MPa 3.连接形式:焊接	副	1			
39	031002009005	法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN80,PN1.6MPa 3.连接形式:焊接	副	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031301003013	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN80	个	1			
41	031301005007	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈：手工除轻锈 4.刷油：防锈漆两道、调和漆两道	kg	26.9			
		废水						
42	030109001002	泵	1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40m3/h，H=15.0m，N=4KW	台	2			
43	031001004010	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗 6.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	m	4.4			
44	031001004011	焊接钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗 6.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	m	6.26			
45	031002001016	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN80,PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2			
46	031002001017	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80，PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2			
47	031002008002	软接头(软管)	1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN80	根	4			
48	031002009006	法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN80,PN1.6MPa 3.连接形式:焊接	副	4			
49	031301003014	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN100	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0~1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:不锈钢表弯 4.其他:含仪表接头、表弯、仪表阀门等全部内容	台	2			
51	031301005008	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈：手工除轻锈 4.刷油：防锈漆两道、调和漆两道	kg	13.86			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001010	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气工程						
1	030402010001	低压开关柜	1.名称:-1AT 2.型号:柜内元件详见设计 3.规格:800*600*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1			
2	030402010002	低压开关柜	1.名称:XHB(消火检泵电控箱) 2.型号:柜内元件详见设计 3.规格:800*600*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1			
3	030402011014	成套配电箱	1.名称:稳压泵控制箱 2.型号:柜内元件详见设计 3.安装方式:距地1.2m 挂壁明装	台	1			
4	030402011015	成套配电箱	1.名称:加压泵控制箱 2.型号:柜内元件详见设计 3.安装方式:距地1.2m 挂壁明装	台	1			
5	030402011016	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.型号:柜内元件详见设计 3.安装方式:距地1.2m 挂壁明装	台	1			
6	030402011017	成套配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 规格: 1.0KW 3. 安装方式: 底距地1.5米暗装	台	1			
7	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 距地1.4米暗装	套	1			
8	030413014006	插座	1. 名称: 带保护接点密闭插座 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 距地0.3米暗装	套	1			
9	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNYJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿保护管敷设 5.电压等级(kV):1KV	m	55.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV-5X4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿保护管敷设 5.电压等级(kV):1KV	m	29.4			
11	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJ(F)E-1KV-(4x10) 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿保护管敷设 5.电压等级(kV):1KV	m	29.7			
12	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJ(F)E-1KV-(3x10) 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿保护管敷设 5.电压等级(kV):1KV	m	13.8			
13	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:N-KVV-2*1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	41.46			
14	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NHKVV22-4x2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	14.1			
15	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-RVSP-2x1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	45.85			
16	030410002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:热镀锌扁钢-40x4mm地面1.4m下沿基础外围敷设一圈	m	54			
17	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:450x150x90 4.底边距地0.3m暗装	台	1			
18	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	86.18			
19	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	44.07			
20	030412001013	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	29.7			
21	030412001014	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	27.6			
22	030412001015	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配	m	43.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030412004012	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:室内 5.配线线制:单线制	m	142.26			
24	030412004013	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:BV-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:室内 5.配线线制:单线制	m	64.56			
25	030412004014	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3.配线线制:多芯软导线	m	47.97			
26	030412006007	接线盒	1.名称:开关插座接线盒	个	2			
27	030412006008	接线盒	1.名称:灯具接线盒	个	16			
28	030413005006	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 220V 36W 3. 规格: 详见设计 4. 安装形式: 距地3.0米吊装	套	3			
29	030413006007	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号: LED-3W(A型灯具) 3. 安装形式: 距地2.5米壁装	套	6			
30	030413006008	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散出口标志灯(DC36V) 2. 型号: LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式: 门洞顶0.1米壁装	套	1			
31	030413006009	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(DC36V)-1 2. 型号: LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式: 距地0.5米壁装	套	1			
32	030413006010	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散出口标志灯(DC36V) 2. 型号: LED-1W(A型灯具) 3. 安装形式: 门洞顶0.1米壁装	套	1			
33	030413001002	普通灯具	1. 名称: 感应灯 2. 型号: 220V 36W 3. 安装形式: 吸顶	套	4			
34	030904001004	点型探测器	1.名称:被动红外/微波双技术探测器 2.规格:详见设计	个	1			
35	030904004002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 详见设计	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030416006003	输配电装置系统	1.名称:低压送配电系统调试 2.电压等级(kV):1kv以下 3.类型:综合	系统	1			
37	030416027003	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001011	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

单项工程名称：1#清水池　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	构筑物工程			
2	给排水			
合 计				

青海网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		土石方工程						
1	010102001004	挖基坑土方	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告 2.挖土深度:5.2米 3.弃土运距:投标人自行考虑	m3	2063.81			
2	010102007004	回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	808.18			
3	010103001004	平整场地	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告	m2	509.48			
4	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	1255.63			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001004	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	60.01			
6	010502003003	筏形基础（水池池底及集水坑）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	283.54			
7	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	12.32			
8	010502010005	钢筋混凝土墙（水池池壁及隔墙）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	136.59			
9	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	32.48			
10	010502013004	实心楼板（水池池盖）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，P10	m3	108.6			
11	010502019005	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	6.5			
12	010502019006	其他板	1.部位:出水井 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30,P10	m3	38.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	16.72			
14	010505002006	基础模板	1.基础类型:筏板基础	m2	64.1			
15	010505004003	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	67.29			
16	010505005004	墙面模板	1.模板形式:出水井	m2	83.07			
17	010505005005	墙面模板	1.构件类型:水池池壁（考虑止水螺杆）	m2	737.1			
18	010505005006	墙面模板	1.构件类型:水池隔墙（考虑止水螺杆）	m2	196.9			
19	010505006002	梁模板	1.矩形梁模板	m2	178.89			
20	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板	m2	799.8			
21	010505008006	其他板模板	1.构件名称:栏板模板	m2	48.66			
22	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	31.999			
23	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.661			
24	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	0.185			
25	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋20~25以内，含机械连接	t	1.147			
26	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	3.099			
27	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	12.089			
28	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.854			
29	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	1.148			
30	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋20~25以内，含机械连接	t	4.172			
31	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	8.185			
A.6		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010607006004	钢梯	1.钢材品种、规格:型钢、钢板 2.钢梯形式:爬式 3.防火要求:详见设计	t	0.168			
A.9		屋面及防水工程						
33	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔法	m2	507.46			
34	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	507.46			
35	010903001004	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔法	m2	321.49			
36	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	321.49			
37	010903003003	墙面砂浆防水	1.防水层做法:20mm厚防水砂浆	m2	548.68			
38	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔法	m2	616.64			
39	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:20mm厚水泥砂浆保护层+2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	616.64			
40	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20mm厚防水砂浆	m2	461.22			
41	010905003003	止水带	1.止水带材料种类:钢板止水带	m	111.6			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
42	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm厚BS改性防火保温板	m2	507.64			
43	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:水池外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚BS改性防火保温板	m2	321			
A.11		楼地面装饰工程						
44	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:70mm厚细石混凝土保护层内配筋网	m2	507.64			
A.13		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	011301001004	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:20mm厚防水砂浆	m2	452.62			
		补充分部						
46	01B008	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1500*1500mm 3.做法:详见设计	个	2			
47	01B009	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1800*1800mm 3.做法:详见设计	个	2			
48	01B010	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1400*1400mm 3.做法:详见设计	个	2			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产措施费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601010001	冬雨季施工增加费			
8	011601014001	已完工程及设备保护费			
12	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
13	011601012001	特殊地区施工增加			
9	011601001004	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10	011601002004	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
11	011601003004	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给排水						
1	030801001010	低压碳钢管	1.材质:碳钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接	m	10.6			
2	030801001011	低压碳钢管	1.材质:螺旋缝双面埋弧焊钢管, 2.规格:Φ325X8,符合SY/T5037—2018，内防腐采用热熔结环氧树脂粉末EP(0.45mm)，外防腐采用3PE(3.3mm) 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒	m	24.16			
3	030804001015	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	1			
4	030804001016	低压碳钢管件	1.材质:碳钢喇叭口 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	1			
5	030804001017	低压碳钢管件	1.材质:碳钢通气帽 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接	个	5			
6	031301003015	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN300	个	4			
7	031301003016	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN250	个	2			
8	031301003017	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN400	个	2			
9	031301003018	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN350	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030807004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN300，PN1.6 3.连接形式:法兰连接 4.其他：含控制箱、电源线、控制线等全部内容	个	2			
11	031002008003	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接	根	4			
12	031002009007	法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN300,PN1.6MPa 3.连接形式:焊接连接	副	4			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001012	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统

单项工程汇总表

单项工程名称：2#清水池　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	构筑物工程			
2	给排水			
合 计				

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		土石方工程						
1	010102001005	挖基坑土方	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告 2.挖土深度:5.2米 3.弃土运距:投标人自行考虑	m3	2063.81			
2	010102007005	回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	808.18			
3	010103001005	平整场地	1.土壤类别:详见图纸及地勘报告	m2	509.48			
4	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	1255.63			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001005	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	60.01			
6	010502003004	筏形基础（水池池底及集水坑）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	283.54			
7	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	12.32			
8	010502010006	钢筋混凝土墙（水池池壁及隔墙）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	136.59			
9	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30,P10	m3	32.48			
10	010502013005	实心楼板（水池池盖）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，P10	m3	108.6			
11	010502019007	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	6.5			
12	010502019008	其他板	1.部位:出水井 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30,P10	m3	38.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	16.72			
14	010505002007	基础模板	1.基础类型:筏板基础	m2	64.1			
15	010505004004	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	67.29			
16	010505005007	墙面模板	1.模板形式:出水井	m2	83.07			
17	010505005008	墙面模板	1.构件类型:水池池壁（考虑止水螺杆）	m2	737.1			
18	010505005009	墙面模板	1.构件类型:水池隔墙（考虑止水螺杆）	m2	196.9			
19	010505006003	梁模板	1.矩形梁模板	m2	178.89			
20	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板	m2	799.8			
21	010505008007	其他板模板	1.构件名称:栏板模板	m2	48.66			
22	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	31.999			
23	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.661			
24	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	0.185			
25	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋20~25以内，含机械连接	t	1.147			
26	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	3.099			
27	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	12.089			
28	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	0.854			
29	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋12~18以内，含机械连接	t	1.148			
30	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋20~25以内，含机械连接	t	4.172			
31	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇光圆钢筋10以内	t	8.185			
A.6		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010607006005	钢梯	1.钢材品种、规格:型钢、钢板 2.钢梯形式:爬式 3.防火要求:详见设计	t	0.168			
A.9		屋面及防水工程						
33	010902001006	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔法	m2	507.46			
34	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	507.46			
35	010903001005	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔法	m2	321.49			
36	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	321.49			
37	010903003004	墙面砂浆防水	1.防水层做法:20mm厚防水砂浆	m2	548.68			
38	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔法	m2	616.64			
39	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:20mm厚水泥砂浆保护层+2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m2	616.64			
40	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20mm厚防水砂浆	m2	461.22			
41	010905003004	止水带	1.止水带材料种类:钢板止水带	m	111.6			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
42	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm厚BS改性防火保温板	m2	507.64			
43	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:水池外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚BS改性防火保温板	m2	321			
A.11		楼地面装饰工程						
44	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:70mm厚细石混凝土保护层内配筋网	m2	507.64			
A.13		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	011301001005	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:20mm厚防水砂浆	m2	452.62			
		补充分部						
46	01B011	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1500*1500mm 3.做法:详见设计	个	2			
47	01B012	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1800*1800mm 3.做法:详见设计	个	2			
48	01B013	检修口盖板	1.名称:检修口钢制盖板 2.规格尺寸:1400*1400mm 3.做法:详见设计	个	2			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产措施费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601010001	冬雨季施工增加费			
8	011601014001	已完工程及设备保护费			
12	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
13	011601012001	特殊地区施工增加			
9	011601001005	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
10	011601002005	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
11	011601003005	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：构筑物工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给排水						
1	030801001012	低压碳钢管	1.材质:碳钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接	m	10.6			
2	030801001013	低压碳钢管	1.材质:螺旋缝双面埋弧焊钢管, 2.规格:Φ325X8,符合SY/T5037—2018，内防腐采用热熔结环氧树脂粉末EP(0.45mm)，外防腐采用3PE(3.3mm) 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒	m	24.16			
3	030804001018	低压碳钢管件	1.材质:碳钢90°弯头 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	1			
4	030804001019	低压碳钢管件	1.材质:碳钢喇叭口 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 4.其他:管道内壁采用食品级环氢防腐剂防腐,管外壁采用聚乙烯防腐	个	1			
5	030804001020	低压碳钢管件	1.材质:碳钢通气帽 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接	个	5			
6	031301003019	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN300	个	4			
7	031301003020	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN250	个	2			
8	031301003021	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN400	个	2			
9	031301003022	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径 DN350	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030807004002	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN300，PN1.6 3.连接形式:法兰连接 4.其他：含控制箱、电源线、控制线等全部内容	个	2			
11	031002008004	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接	根	4			
12	031002009008	法兰	1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN300,PN1.6MPa 3.连接形式:焊接连接	副	4			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
10	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401001013	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：给排水　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统

单项工程汇总表

单项工程名称：室外工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	房屋建筑与装饰工程			
2	给排水、采暖工程			
3	电气工程			
合 计				

藏信网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		围墙道路						
1	010401002006	围墙	1.围墙采用MU15混凝土实心砖, 高2.1m. 2.围墙长超过10米时设一道缝宽20。 3.流水洞两间一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 4.围墙柱基础挖至原土以下940MM，300mm厚C20混凝土基础，下方土施工前夯实（夯实系数不小于0.94）。 5.防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂。 6.墙面抹20mm厚水泥砂浆，涂刷外墙防水涂料，颜色详见图纸 7.围墙外墙面做法：青19J2-页27-外17 8.其他：含土方开挖、回填、混凝土（砖）基础、砖砌体、抹灰、涂料、脚手架等全部内容	m	325			
2	010804006001	钢质花饰大门	1.门框或扇外围尺寸:4300*2000 2.门框、扇材质:铁艺大门，专业厂家制作安装，样式详见设计	m2	1			
3	040205013001	隔离护栏	1.类型:安防网围栏 2.规格、型号:围栏立柱为Φ70浸塑钢管、地上高度1.8米，地下埋深0.5米，立柱间距3.0米，浸塑护栏,高度1.8米m，浸塑护栏门采用双扇结构,门宽2.0米，单扇高为2.0m,宽为2.0m;护栏门的扁铁间距为0.15m. 3.基础、垫层：材料品种、厚度:300*300*800 C25混凝土基础 4.其他：含土方开挖、回填、混凝土基础、网栏立柱、网面、网栏门等全部内容	m	161			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040203007001	水泥混凝土	1.200厚C25混凝土，伸缝宽25mm，内嵌木板条，沥青料填缝，底部铺250mm宽沥青防水卷材，缩缝切缝1/3板厚，沥青灌缝，底部铺250mm宽沥青防水卷材，具体做法详见图纸 2.100厚水泥稳定砂层 3.350厚级配砂石垫层 4.素土夯实	m2	1900			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:混凝土立道牙500mm*300mm*100mm 2.粘结材料品种:1:3石灰砂浆 3.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土 4.做法参见:青02J08-67-1	m	623			
		绿化						
6	050101005001	整理绿化用地	1.绿化用地	m2	2300			
7	050103016001	播植草(灌木)籽	1.草（灌木）籽种类:详见设计 2.养护期:2年	m2	2300			
		给排水土建						
8	010102002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见设计 2.管外径:DN40~300 3.挖沟深度:1.8米 4.回填要求:原土回填	m3	2099.75			
9	010102007006	回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	227.12			
10	010102007007	回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1589.41			
11	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	283.22			
12	040504009001	整体化粪池	1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:12m3 3.其他:含土方开挖、回填、外运、基础、井筒、井盖等全部内容	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504002001	现浇混凝土井	1.名称:Φ1000污水检查井 2.混凝土强度等级:详见设计 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井座、井盖 4.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	8			
14	040504010001	雨水口	1.雨水口箅子规格:750mm*450mm 2.详见:06MS201-8/54、55	座	22			
15	040504002002	现浇混凝土井	1.名称:Φ1000雨水检查井 2.混凝土强度等级:详见设计 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井座、井盖 4.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	20			
16	040504002003	现浇混凝土井	1.名称:消防栓井 2.规格:1500*1500，做法详见设计 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井座、井盖 4.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	2			
17	040504002004	现浇混凝土井	1.名称:消防阀门井 2.规格:1500*1500，做法详见设计 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井座、井盖 4.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504002005	现浇混凝土井	1.名称:给水阀门井 2.规格:1100*1100，做法详见设计 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井座、井盖 4.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	4			
19	040504002006	现浇混凝土井	1.名称:给水阀门井 2.规格:1600*1600，做法详见设计 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井座、井盖 4.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	1			
20	040504002007	现浇混凝土井	1.名称:消防取水井 2.规格:1600*1600，做法详见图集05S502第68页，详见设计 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井座、井盖 4.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	1			
		电气土建						
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产措施费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601010001	冬雨季施工增加费			
8	011601014001	已完工程及设备保护费			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601012001	特殊地区施工增加			
9	011601003006	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
1	031001008006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管,DN200,SN8 4.连接形式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按要求做闭水试验	m	1			
2	031001008007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管,DN300,SN8 4.连接形式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按要求做闭水试验	m	1			
3	031001008008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管,DN400,SN8 4.连接形式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按要求做闭水试验	m	1			
		污水						
4	031001008009	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管,DN300,SN8 4.连接形式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按要求做闭水试验	m	1			
		给水						
5	031001008010	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管，DN40,PN1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒	m	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001008011	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管，DN65,PN1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒	m	250			
7	031001008012	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管，DN80,PN1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒	m	261			
8	031001008013	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管，DN100,PN1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒	m	135			
9	031001004012	焊接钢管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:螺旋钢管3PE防腐，DN300,PN1.6MPa，详见设计 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做水压试验、水冲洗、消毒	m	65			
10	030901011001	室外消火栓	1.名称:地下消防栓参13S201-31 2.规格:SA100/65-1.0地下式	套	2			
11	031002001018	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2			
12	031002001019	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
13	031002001020	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	1			
14	031002009009	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031002009010	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	2			
16	031002009011	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	1			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
8	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
9	031401017001	特殊地区施工增加			
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：给排水、采暖工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

青海网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电						
1	030402011018	成套配电箱	1. 名称: 电动阀配电箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 井内0.5米明装	台	1			
2	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿保护管敷设 5.电压等级(kV):1KV	m	68			
3	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿保护管敷设 5.电压等级(kV):1KV	m	92			
4	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:JKLYJ-3X95-10kV 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿保护管敷设 5.电压等级(kV):10KV 6.其他：含与高压线路接火	m	84			
5	030409003010	电力电缆头	1.名称:室内冷缩电力电缆头 2.规格:3*95 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):10KV	个	1			
6	030409003011	电力电缆头	1.名称:室内冷缩电力电缆头 2.规格:3*95 3.安装部位:室外 4.电压等级(kV):10KV	个	1			
7	030409003012	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:4*25 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):0.4KV	个	2			
8	030409003013	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:4*10 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):0.4KV	个	2			
9	030416028001	电缆试验	1.名称:电缆耐压试验 2.电压等级(kV):10KV	根	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409006008	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:直埋 1.4米	m	65			
11	030409006009	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:直埋 1.4米	m	89			
12	030409006010	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.型号:SC25 3.敷设方式:埋地敷设,与供水管网同沟敷设	m	50			
13	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	52			
14	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:铺砂盖保护板 2.规格:1~2根电缆	m	234			
		监控及其他						
15	030412004015	配线	1.名称:聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVSP-2x1.5	m	91.12			
16	030412004016	配线	1.名称:聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-4x1.5	m	306.3			
17	030412004017	配线	1.名称:聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-2X1.0	m	1077.34			
18	030502003003	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:六类以太网线 3.敷设方式:穿管敷设	m	1077.34			
19	030409006011	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:直埋 1.4米	m	87.12			
20	030409006012	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:PC-20 4.敷设方式:直埋 1.4米	m	2382.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030413010001	小区路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆有效高度4.0米，路灯采用40W，LED光源 3.灯杆材质、规格:灯杆为锥形杆,上口径为60mm,下口径为140mm,壁厚为2.75mm,颜色待定。 4.附件配置要求:150W(75Wx2)单晶硅电池组件 5.灯杆形式（单、双）:单悬臂灯架，长度1000mm 6.基础形式、砂浆配合比:500*500*840mm，C25混凝土基础 7.杆座材质、规格:预埋件、基础钢筋详见设计 8.接地要求:接地极埋深1.2米	套	8			
22	030506010003	监控摄像设备	1.名称:室外监控摄像机 2.类别:参数及要求详见设计 3.安装方式:路灯杆支架安装	台	12			
23	030506001001	入侵探测器	1.名称:被动红外/微波双技术探测器 2.规格:详见设计	套	4			
24	030904004003	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 详见设计	个	4			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产措施费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
8	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
9	031401017001	特殊地区施工增加			
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：电气工程　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段二

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	